

Bij de prijsstelling van de offerte hanteert GP Groot Rioolservice de volgende uitgangspunten:

Algemene voorwaarden:

Op alle met GP Groot Rioolservice B.V. aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van GP Groot Rioolservice B.V., zoals gedeponneerd op 26 juni 2013 bij de rechtbank te Alkmaar onder depotnummer 122/2009. Mochten de algemene voorwaarden samenlopen of conflicteren met onderstaande uitgangspunten, dan gaan de uitgangspunten voor op de algemene voorwaarden.

Uitvoer werkzaamheden:

- **Wij komen om te reinigen en/of te inspecteren.** Niet om (delen van) een stelsel af te sluiten, leeg te pompen, verdede putten op te zoeken, rijplaten te (ver)leggen, op derden te wachten of koffie te drinken. Dit alles TENZIJ nadrukkelijk anders in onze aanbieding vermeld.
- De werkzaamheden worden in één fase uitgevoerd. Indien de werkzaamheden in meer als één fase dienen te worden uitgevoerd dan factureert GP Groot **per fase** een tarief van € 380,00 **per voertuig**.
- Alle putten moeten bereikbaar, berijdbaar (verharde wegen), toegankelijk en zichtbaar zijn voor de zuig-, spuitwagens, en de camera inspectie bus. Dit betekent, dat de achterzijde van het voertuig boven de put moet kunnen komen.
- Alle putafstanden bedragen gemiddeld 50m1.
- De putten dienen voor GP Groot Rioolservice vrij toegankelijk te zijn. De eventuele kosten voor het toegankelijk maken van de putten, de kosten van eventueel te nemen verkeersmaatregelen en de schade als gevolg van dan wel vergoeding voor verkeersoverlast zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Alle controleputten zijn voorzien van stroomprofielen, zonder verval en zonder zandvangers.
- Onder vervuiling wordt verstaan: niet verontreinigd zand en slib en niet puin, valspectie, vastzittende vervuiling of boomwortels en dergelijke.
- Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven hanteren wij, op strengniveau, in nieuw gelegde stelsel een vervuilingsgraad van maximaal 2% van de hoogte van de buis. In bestaande stelsels hanteren wij een vervuilingsgraad van maximaal 10% van de hoogte van de buis.
- Wij inspecteren conform de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 (verder te noemen NEN-EN 13250-2). Indien de opdrachtgever anders wenst zal hij dit vóór de eerste inspectie schriftelijk moeten aangeven. Aanpassingen achteraf kunnen NIET worden doorgevoerd.
- Rioolinspecties worden met behulp van de robot camera van GP Groot Rioolservice uitgevoerd en digitaal (MPEG) vastgelegd.
- De leidinginspecteur bepaalt of de beeldkwaliteit voldoende is om de toestand van het riool goed te kunnen beoordelen en rapporteren.
- Voor identificatie van de leidingen wordt gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie. Indien geen informatie beschikbaar is gesteld hanteert de inspecteur een eigen identificatiesysteem.
- Rapportages van inspecties zijn standaard in SUF RIB formaat en als MPEG2 bestandsformaat. Indien opdrachtgever bestandsformaat MPEG1 of MPEG4 wenst, dient hij dit minimaal een week voorafgaand aan de inspectie schriftelijk aan te geven.
- Indien u meerdere rapportages wenst, dient u dit minimaal een week voorafgaand aan de inspectie schriftelijk kenbaar te maken.
- Indien niet gespecificeerd is in welke vorm een inspectie door GP Groot Rioolservice gerapporteerd dient te worden, ontvangt de opdrachtgever van GP Groot Rioolservice de standaard rapportage op DVD of op een door opdrachtgever te leveren externe harde schijf. Projecten van enige omvang worden geleverd op een externe harde schijf. Dit wordt dan door GP Groot Rioolservice expliciet vermeld.
- De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de door of namens hem aangeleverde b.o.b. maten en putnummering. Herstelwerkzaamheden of wijzigingen in de rapportage achteraf worden op basis van regie doorbelast.
- Het stelsel wordt droog aangeboden. GP Groot Rioolservice heeft niet op of om te pompen. De opdrachtgever verzorgt en handhaaft gedurende de werkzaamheden een zo laag mogelijke waterstand.
- **De opdrachtgever verzorgt en handhaaft een droog IT riool ten behoeve van de reiniging en/of inspectie.**
 - De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL K10014 en BRL K10015.
 - De reiniging wordt uitgevoerd met behulp van daartoe geschikt materieel.
 - Indien alleen reiniging wordt afgeroepen wordt na reiniging deze **niet** volgens de BRL K10014 (§ 4.1.8) gecontroleerd.
 - Water ten behoeve van reiniging wordt als oppervlakte water binnen een straal van 2 km kosteloos ter beschikking gesteld.
 - Het spoelwater wordt binnen de grenzen van het werkgebied afgelaten.
 - Het plaatsen van afsluiters ten behoeve van eigen werkzaamheden (doorspoelen vervuiling) is in de prijs inbegrepen.
 - Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen verzorgt de opdrachtgever het waarschuwen van aan en/of omwonenden.

- De opdrachtgever verzorgt de benodigde vergunningen, inclusief werk- en stortvergunningen alsmede geleidebiljetten afvalstoffen.
- De opdrachtgever verzorgt desgewenst het toepassen en in stand houden van verkeersmaatregelen.
- De opdrachtgever stelt minimaal een week voor aanvang van de werkzaamheden (riool) tekeningen digitaal (.pdf formaat) en hard kopie in tweevoud beschikbaar. Deze tekeningen zijn voorzien van de juiste putnummering en gereviseerde b.o.b. maten ten opzichte van NAP, gemeten in de putten.
- In het geval van inspectie zonder reiniging door GP Groot Rioolservice, dient het riool op het afgesproken tijdstip van inspectie schoon en droog te worden aangeboden.
- Indien stagnatie ontstaat door situatie(s) die gevolg zijn van het niet voldoen aan één of meer van bovenstaande voorwaarden, zullen deze stagnatie-uren aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden gefactureerd.
- Rapportage over de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door middel van de dagrapporten en opdrachtformulieren.

Tarieven:

Tenzij anders vermeld of aangeboden berekent GP Groot Rioolservice de volgende tarieven per uur en/of eenheid

Riool combi		€ 130,00
Recycler		€ 146,00
Machinist		€ 60,00
Inspectievoertuig		€ 106,00
Inspectie Panorama® Classificeren per 100 MB		€ 33,00
Inspecteur		€ 65,00
Rapportage op USB informatie drager afhankelijk van hoeveelheid	€ 30,00 tot	€ 125,00
Tussentijdse (dag) rapportage middels we-transfer		€ 22,00
Rapportage in afgedrukte vorm (naslagwerk) per afdruk		€ 82,00

Specificatie uurtarieven:

Maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 16.00 uur, de eerste 8 werkuren	100%
Maandag t/m vrijdag van 16.00 uur tot 06.00 uur en na de 1 ^{ste} 8 werkuren	130%
Vrijdag vanaf 16.00 uur tot zaterdag 20.00 uur	150%
Zaterdag 20.00 uur tot maandag 06.00 uur en erkende feestdagen	200%

Overwerk:

- Wanneer de reguliere arbeidstijd buiten onze schuld met meer dan 2,5 uur wordt overschreden, zal GP Groot Rioolservice aan opdrachtgever een maaltijdvergoeding per persoon van € 15,00 doorberekenen.
- Voor oproepen buiten de reguliere arbeidstijden, in het weekend of op feestdagen wordt een vergoeding berekend van € 50,00 per persoon en € 0,85 per km per voertuig.
- Indien het (over)werk voor of op middernacht aanvangt en doorgaat tot na middernacht treedt de slaapurenregeling in werking. Deze slaapuren worden gecompenseerd op de volgende dag en voor zover deze slaapuren vallen tussen 06.00u en 18.00u worden deze als gewerkte uren tegen 100% doorbelast met een maximum van 8 uur.

Toeslag brandstof:

Excessieve stijgingen (>5%) van de brandstofkosten zullen door middel van een brandstoftoeslag tijdelijk worden aangepast. Als referentie wordt daartoe de CROW indexering voor brandstoffen gehanteerd. Deze toeslag zal worden toegepast op de gefactureerde uren van de units en afzonderlijk op de factuur zichtbaar zijn.

Offertes:

De offertes van GP Groot Rioolservice zijn niet overdraagbaar aan derden en derden kunnen hieraan geen rechten ontleen.

Vergunningen:

De opdrachtgever is aansprakelijk voor naleving van de milieuvergunning. Indien het chemisch technisch reinigen en/of industrieel reinigen niet in deze vergunning geregeld is, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever bij de toezichthoudende en vergunningverlenende instantie(s) aangemeld moeten worden.

Conditie:

- Deze offerte is geldig tot 60 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk door GP Groot Rioolservice is verlengd.
- Op onze offertes en overeenkomsten is de UAV 1989 van toepassing.
- Op onze offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden GP Groot Rioolservice van toepassing.
- Al onze prijzen zijn exclusief BTW, belastingen, waterrechten, lucht, elektra, analysekosten, containerkosten, reinigingskosten, voertuigen, stort- en/of verwerkingskosten, tenzij dit expliciet in de offerte en overeenkomst vermeld is.
- Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Aansprakelijkheid:

- Aansprakelijkheid wordt slechts in behandeling genomen wanneer deze binnen 24 uur na ontstaan van de eventuele schade aan GP Groot Rioolservice schriftelijk aan GP Groot Rioolservice is gemeld. Overige aanspraken, bedrijfsschade en gevolgschade worden uitdrukkelijk en onder alle omstandigheden uitgesloten.
- De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies en diefstal van het materiaal van GP Groot Rioolservice, welke niet door toedoen of nalatigheid van GP Groot Rioolservice is ontstaan.
- GP Groot Rioolservice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg stagnatie of opschorten van werkzaamheden wegens weersomstandigheden, zoals vorst.
- Indien zich bij de uitvoering van werkzaamheden onverwachte problemen voordoen, welke niet door GP Groot Rioolservice zijn veroorzaakt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele ontstane wachttijden en eventuele schade.
- Bij opdrachten, waarbij GP Groot Rioolservice als onderaannemer fungeert, gaat de verzekering van de hoofdaannemer voor.

Metingen:

Inspectiebedrijven behoren bij certificatie op grond van de BRL te zijn gecertificeerd volgens ISO 9001. ISO 9001 geeft bij onderdeel 7.6 (ISO 9001: 2008) "Beheersing van monitorings- en meetuitrusting" aan waaraan de kalibratie en validatie van meetapparatuur moet voldoen. Wij verrichten, conform de NEN-EN 13508-2 en de BRL K10015 metingen in het rioelstelsel. Onze apparatuur wordt hiervoor met regelmaat gekalibreerd. Wij willen er met klem op wijzen dat deze metingen, ondanks de groots mogelijke nauwkeurigheid waarmee ze worden uitgevoerd, ten alle tijden een indicatief karakter hebben. Het verplicht meten van de voegwijdte is vastgelegd in NEN-EN 13508-2. Men meet vanaf 20 mm de maximale voegwijdte (volgens NEN-EN 13508-2 BAJ-A). BAJ-A klasse 1 is een voegwijdte < 20 mm. Deze meting sluit aan op de RAW Standaard 2015 (par. 25.12.01 lid 01). Deze voegbreedte is gerelateerd aan NEN 7126 (par. 4.3.3.1 inwendige buislengte en de toegestane afwijkingen) samen met de door de fabrikant gegeven legvoorschriften. Is de afwijking groter dan 20 mm, dan zal de beheerder op **basis van het beeldmateriaal** moeten beoordelen of er een afdoende verbinding bestaat.

Hellinghoek grafiek:

Deze bestaat uit 2 delen. De bovenste grafiek laat de gemeten waarden in procenten helling zien. In de linker kolom de procenten ten opzichte van 0, onderin de meters. De onderste grafiek laat de werkelijk ligging "in het horizontale vlak" zien. Belangrijk hierin is te weten dat de horizontale afstand NIET in verhouding tot de verticale afstand staat en dus een sterk vertekend beeld geeft. Alvorens men een conclusie trekt uit het weergegeven verhang moet het volgende gemeld worden: De verplichte toepassing van de hellingshoekmeting is komen te vervallen omdat de nauwkeurigheid van de beschikbare apparatuur onvoldoende is om de liggingseisen te kunnen controleren. Momenteel bedraagt de nauwkeurigheid van de hellingshoekmeting ten hoogste 0,1%, hetgeen een afwijking inhoudt van 0,1 m per 100 m strenglengte. De uitslagen van de hellingshoekmeting geven niet meer dan een indicatie omtrent de ligging en zullen altijd moeten worden gecombineerd met andere metingen om hiermee de juiste hoogteligging te kunnen controleren.